ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u Objednávateľa: .....

Číslo zmluvy u Zhotoviteľa: 12/7/2021

Objednávateľ:	**Obec Jaklovce**
Sídlo:	Nová 464, 055 61 Jaklovce
Zastúpený:	PhDr. Matúš Fedor, starosta obce
IČO:	00329207
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN :	SK7809000000000660825358
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:	
vo veciach zmluvných:	

Zhotoviteľ:	**C&S GROUP s.r.o.**
Sídlo:	Štefániková 1369/41, 071 01 Michalovce
Zapísaný v:	na Okresnom súde v Košice I.
Zastúpená:	Ladislav Čižmár
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Ladislav Čižmár
vo veciach technických	Ladislav Čižmár
IČO:	44 101 619
DIČ:	2022590427
IČ DPH:	SK2022590427
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
Číslo účtu:	SK23 0900 0000 0004 8353 0136
IBAN:	

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania „Obec Jaklovce – vodozádržné opatrenia".
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
   a. lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) 14 dní

   Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.
4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: .....

   Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Štefan Gajdoš
   (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 01908*10*

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Obec Jaklovce – vodozádržné opatrenia" a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 157 196,56 €, DPH predstavuje sumu 31 439,31 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 188 635,87 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po

protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený túto vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diel.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.
Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: stavebné objekty, na ktorých sa uplatňujú vodozádržné opatrenia sa nachádzajú v areáli Obecného úradu na parcelách: CKN 163, CKN 164/1, CKN 165/1, v areáli Domu záhradkárov na parcele CKN 865/4, 865/13 a v areáli Materskej školy na parcele CKN 703/1, CKN 703/2.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 14 kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve Objednávateľa prevziať stavenisko.
4. Časový plán prác vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy.
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť Objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

7. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
   a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
   b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
   c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
   d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
   e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
   a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
   b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
   c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

d) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
g) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u Objednávateľa.
h) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
i) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
j) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
k) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
l) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
m) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
n) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
o) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.

p) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.

q) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.

r) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

s) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.

t) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.

u) Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

v) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

w) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá Objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.

x) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.

y) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
z) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.
Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: Ladislav Čižmár +421 915 465 291
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
   a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
   b) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
   c) neodstráni vady Diela správne;
   Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
   a) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
   b) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.
   Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov Objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán prác v členení na jednotlivé činnosti.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.
Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
   a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
   b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
   Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
   a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časový plán prác o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
   b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
   c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
   d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV, bod 3, písm. b) tejto zmluvy.
   e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III, bod 2 tejto zmluvy
   f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu

pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
   e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
   g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
   a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
   Príloha č. 1: Detailná technická a cenová špecifikácia
   Príloha č. 2: Návrh technického riešenia
   Príloha č. 3: Časový plán prác v členení na jednotlivé činnosti
   Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
   Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov
   Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD *(predloží len úspešný uchádzač)*
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.

3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
   a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
   b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a
   c) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
   V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

C&S GROUP s.r.o
Ladislav Čižmár, konateľ

V Michalovciach dňa 12.7.2021

C&S GR[redacted]
Štefánik[redacted]
071 01 M[redacted]
IČO: 44[redacted]
IČ DPH: SK[redacted]

OBEC JAKLOVCE

za Objednávateľa

PhDr. Matúš Fedor
starosta obce

V Jaklovciach dňa 11. 8. 2021

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	obec Jaklovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jaklovce		
Projektant	JMP Projekty s.r.o.		
Zhotoviteľ	C&S GROUP s.r.o.	44101619	SK2022590427
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	12.7.2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	61 981,60	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	70 924,96	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		132 906,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	24 290,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	157 196,56
24	DPH 20,00 % z 157 196,56	31 439,31
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**188 635,87**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis [redacted]

Pečiatka

Dátum a podpis 11. 8. 2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.7.2021

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia**

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia	**157 196,56**	**31 439,31**	**188 635,87**
01	SO 01 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)	11 196,13	2 239,23	13 435,36
02	SO 02 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (OBECNÝ ÚRAD)	47 651,49	9 530,30	57 181,79
03	SO 03 - DAŽĎOVÉ ZÁHRADY (OBECNÝ ÚRAD)	28 575,81	5 715,16	34 290,97
04	SO 04 - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A SADOVÉ ÚPRAVY	9 410,46	1 882,09	11 292,55
05	SO 05 - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA (DOM ZÁHRADKÁROV)	8 286,55	1 657,31	9 943,86
06	SO 06 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (DOM ZÁHRADKÁROV)	3 003,66	600,73	3 604,39
07	SO 07 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (KOMUNIKÁCIA)	33 444,10	6 688,82	40 132,92
08	SO 08 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)	15 628,36	3 125,67	18 754,03
	Celkom	**157196,56**	**31439,31**	**188 635,87**

C&S GROUP s.r.o.
Ste
071
IČ
IČ DPH: SK 2022590427

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 01 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**11 196,13**
1		**Zemné práce**				**1 841,51**
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	51,000	1,71	87,21
2	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	30,060	2,68	80,56
3	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	20,000	3,73	74,60
4	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	51,000	2,68	136,68
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,250	10,89	231,41
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,250	0,86	18,28
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,250	4,00	85,00
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	361,250	0,40	144,50
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,250	7,16	152,15
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,250	0,72	15,30
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,488	7,00	248,42
12	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	110,000	0,75	82,50
13	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*3,399*	*7,14*	*24,27*
14	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	110,000	3,42	376,20
15	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	110,000	0,05	5,50
16	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*5,500*	*14,35*	*78,93*
2		**Zakladanie**				**574,12**
17	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	222,461	1,27	282,53
18	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*255,830*	*1,07*	*273,74*
19	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	85,000	0,21	17,85
5		**Komunikácie**				**6 701,40**
20	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	85,000	2,91	247,35
21	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 250 mm	m2	85,000	11,82	1 004,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	596811319	Kladenie betónových blokov do plastovej drenážnej dlažby, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	85,000	12,31	1 046,35
23	*592460001401*	*Betónový blok pre výplň drenážnej dlažby hr. 45 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*85,000*	*13,86*	*1 178,10*
24	596913118	Kladenie dlažby z plastových tvárnic plochy do 100 m2	m2	85,000	5,36	455,60
25	*284520000401*	*Drenážna dlažba plastová (LD-PE) hr. 50 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*85,000*	*32,58*	*2 769,30*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 757,82**
26	915930038	Osadenie plastového obrubníka výšky 80 mm	m	7,000	4,55	31,85
27	*272520005509*	*Obrubník plastový 80x1000 mm hr. 4 mm*	*m*	*7,000*	*3,64*	*25,48*
28	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	103,000	5,39	555,17
29	*592170001800*	*Obrubník parkový, šxv 50x200 mm*	*m*	*103,000*	*2,61*	*268,83*
30	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,650	97,36	160,64
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	24,608	1,55	38,14
32	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	24,608	6,51	160,20
33	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	123,040	0,94	115,66
34	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,608	6,33	155,77
35	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	24,608	10,00	246,08
	99	**Presun hmôt HSV**				**321,28**
36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	145,376	2,21	321,28
		Celkom				**11 196,13**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 02 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (OBECNÝ ÚRAD)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**47 651,49**
1		**Zemné práce**				**10 945,45**
1	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	554,000	0,54	299,16
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	221,600	6,01	1 331,82
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	221,600	0,86	190,58
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	221,600	3,10	686,96
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 767,200	0,29	1 092,49
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	221,600	1,87	414,39
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	221,600	0,64	141,82
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	370,072	7,00	2 590,50
9	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	84,000	0,75	63,00
10	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*2,596*	*7,14*	*18,54*
11	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	84,000	3,42	287,28
12	182313101	Vyplnenie otvoru v plastových tvárniciach rašelinovým substrátom	m2	554,000	1,26	698,04
13	*103640000102*	*Rašelinový substrát*	*m3*	*27,700*	*95,35*	*2 641,20*
14	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	638,000	0,05	31,90
15	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*31,900*	*14,35*	*457,77*
2		**Zakladanie**				**6 434,25**
16	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášťenia nad 2, 5 m	m2	1 149,130	1,27	1 459,40
17	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*1 321,500*	*1,07*	*1 414,01*
18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	554,000	0,21	116,34
19	289971211	Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	554,000	0,64	354,56
20	*693110000100*	*Pevná sorpčná textília s vysokou sorpčnou kapacitou, prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu (množstvo vč. 15 % na prekrytie) - Netkana textilia REO Fb (NTRF08)*	*m2*	*637,100*	*4,85*	*3 089,94*
5		**Komunikácie**				**24 715,60**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	564521110	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, hr. 50 mm	m2	554,000	0,47	260,38
22	*103640000103*	*Vyrovnavajúca vrstva (70% štrk fr.4/8, 15% zemina, 15% substrát)*	*m3*	*27,700*	*28,66*	*793,88*
23	564782118	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 400 mm	m2	554,000	17,70	9 805,80
24	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	554,000	5,11	2 830,94
25	*592460013501*	*Zatrávňovacia dlažba plastová hr. 50 mm, hr. steny 5 mm - ECORASTER E50 - čierna*	*m2*	*554,000*	*19,90*	*11 024,60*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 266,50**
26	915930038	Osadenie plastového obrubníka výšky 80 mm	m	84,000	4,55	382,20
27	*272520005509*	*Obrubník plastový 80x1000 mm hr. 4 mm*	*m*	*84,000*	*3,64*	*305,76*
28	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	88,640	1,55	137,39
29	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	88,640	6,51	577,05
30	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	443,200	0,94	416,61
31	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	88,640	6,33	561,09
32	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	88,640	10,00	886,40
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 289,69**
33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 036,061	2,21	2 289,69
		Celkom				**47 651,49**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 03 - DAŽĎOVÉ ZÁHRADY (OBECNÝ ÚRAD)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**9 315,81**
1		**Zemné práce**				**6 123,40**
1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	14,700	19,54	287,24
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	68,375	27,90	1 907,66
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,375	4,00	273,50
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 162,375	0,40	464,95
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	68,375	8,80	601,70
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,375	0,72	49,23
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	114,186	7,00	799,30
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,800	1,49	47,38
9	*103640000101*	*Pôdná zmes (50% piesok, 30% zemina, 20% rašelina)*	*m3*	*31,800*	*34,40*	*1 093,92*
10	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,500	0,75	15,38
11	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*0,633*	*7,14*	*4,52*
12	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	20,500	3,42	70,11
13	184921116	Položenie mulču v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	53,000	1,03	54,59
14	*055410000100*	*Dodávka mulču*	*m3*	*2,650*	*150,00*	*397,50*
15	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	73,500	0,05	3,68
16	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*3,675*	*14,35*	*52,74*
2		**Zakladanie**				**2 270,70**
17	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra, trativodu alebo zárezu kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	15,900	39,24	623,92
18	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	15,375	43,05	661,89
19	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	192,660	1,27	244,68
20	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*221,559*	*1,07*	*237,07*
21	212752211	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	20,500	5,91	121,16
22	*286120012200*	*Rúra drenážna, PVC DN 100 - Drenážne rúry Pipelife DN 100 PVC-U*	*m*	*20,500*	*17,88*	*366,54*
23	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	73,500	0,21	15,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	8	**Rúrové vedenie**				**65,19**
24	899242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny	ks	3,000	21,73	65,19
	99	**Presun hmôt HSV**				**856,52**
25	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	119,459	7,17	856,52
	OST	**Ostatné**				**19 260,00**
26	111100000	Arboristické práce - suchomilné rastliny (zóna 1), vlhkomilné rastliny (zóna 2), močiarne rastliny (zóna 3) a ostatné sadové úpravy v okolí dážďových záhrad - (14 m2)	súb	2,000	5 030,00	10 060,00
27	111100001	Arboristické práce - suchomilné rastliny (zóna 1), vlhkomilné rastliny (zóna 2), močiarne rastliny (zóna 3) a ostatné sadové úpravy v okolí dážďových záhrad - (25 m2)	súb	1,000	9 200,00	9 200,00
		Celkom				**28 575,81**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 04 - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A SADOVÉ ÚPRAVY

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**9 410,46**
1		**Zemné práce**				**7 973,32**
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,840	53,43	44,88
2	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,840	10,69	8,98
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,840	4,00	3,36
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,280	0,40	5,71
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,840	8,80	7,39
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,840	0,72	0,60
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,403	7,00	9,82
8	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	60,29	120,58
9	183104331	Hĺbenie ryhy v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 800mm	m	110,000	21,05	2 315,50
10	184201112	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2,000	3,87	7,74
11	*026530004001*	*Acer preudoplatanus – javor horský, obvod kmeňa 12 - 14 cm*	*ks*	*2,000*	*52,38*	*104,76*
12	184202112	Zakotvenie dreviny kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	2,000	11,36	22,72
13	*052170000500*	*Tyč drevená, hrúbka 6-7 cm bez kôry*	*ks*	*2,000*	*1,66*	*3,32*
14	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2,000	4,95	9,90
15	184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhĺbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	100,000	2,03	203,00
16	*026610005400*	*Drevina ihličnatá Tuja západná - Thuja occidentalis Smaragd*	*ks*	*100,000*	*31,20*	*3 120,00*
17	184801121	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2,000	2,64	5,28
18	184801131	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	1,66	182,60
19	184921093	Mulčovanie pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,000	1,76	197,12
20	*055410000100*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*10 094,000*	*0,15*	*1 514,10*
21	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	112,000	0,05	5,60
22	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*5,600*	*14,35*	*80,36*
2		**Zakladanie**				**106,29**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-63 mm	m3	0,180	52,93	9,53
24	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,600	93,42	56,05
25	275351215	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	2,590	12,95	33,54
26	275351216	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	2,590	2,77	7,17
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**5,16**
27	451457777	Podklad, lôžko v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	1,200	4,30	5,16
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 312,40**
28	936104102	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	4,000	25,60	102,40
29	*553560000401*	*Betónová lavica s drevenými podsedákmi, 2000x400x400 mm*	*ks*	*4,000*	*302,50*	*1 210,00*
	99	**Presun hmôt HSV**				**13,29**
30	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,012	2,21	13,29
		Celkom				**9 410,46**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 05 - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA (DOM ZÁHRADKÁROV)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**3 256,55**
1		**Zemné práce**				**1 865,09**
1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	4,800	19,54	93,79
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,500	27,90	599,85
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,500	4,00	86,00
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	365,500	0,40	146,20
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	21,500	8,80	189,20
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,500	0,72	15,48
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,905	7,00	251,34
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,400	1,49	12,52
9	*103640000101*	*Pôdná zmes (50% piesok, 30% zemina, 20% rašelina)*	*m3*	*8,400*	*34,40*	*288,96*
10	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	10,000	0,75	7,50
11	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*0,309*	*7,14*	*2,21*
12	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	10,000	3,42	34,20
13	184921116	Položenie mulču v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,000	1,03	14,42
14	*055410000100*	*Dodávka mulču*	*m3*	*0,700*	*150,00*	*105,00*
15	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	24,000	0,05	1,20
16	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*1,200*	*14,35*	*17,22*
2		**Zakladanie**				**1 087,08**
17	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra, trativodu alebo zárezu kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	4,200	39,24	164,81
18	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	7,500	43,05	322,88
19	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášťenia nad 2, 5 m	m2	67,470	1,27	85,69
20	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*77,591*	*1,07*	*83,02*
21	212752211	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	10,000	5,91	59,10
22	*286120012200*	*Rúra drenážna, PVC DN 100 - Drenážne rúry Pipelife DN 100 PVC-U*	*m*	*20,500*	*17,88*	*366,54*
23	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,21	5,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	8	**Rúrové vedenie**				**21,37**
24	899242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny	ks	1,000	21,37	21,37
	99	**Presun hmôt HSV**				**283,01**
25	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	39,471	7,17	283,01
	OST	**Ostatné**				**5 030,00**
26	111100000	Arboristické práce - suchomilné rastliny (zóna 1), vlhkomilné rastliny (zóna 2), močiarne rastliny (zóna 3) a ostatné sadové úpravy v okolí dážďových záhrad - (14 m2)	súb	1,000	5 030,00	5 030,00
		Celkom				**8 286,55**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 06 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (DOM ZÁHRADKÁROV)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**3 003,66**
1		**Zemné práce**				**882,01**
1	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	29,000	2,68	77,72
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,600	10,89	126,32
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,600	0,86	9,98
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,600	4,00	46,40
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,200	0,40	78,88
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,600	7,16	83,06
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,600	0,72	8,35
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,372	7,00	135,60
9	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	23,000	0,75	17,25
10	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*0,711*	*7,14*	*5,08*
11	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	23,000	3,42	78,66
12	182313101	Vyplnenie otvoru v plastových tvárniciach rašelinovým substrátom	m2	29,000	1,26	36,54
13	*103640000102*	*Rašelinový substrát*	*m3*	*1,450*	*95,35*	*138,26*
14	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	52,000	0,05	2,60
15	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*2,600*	*14,35*	*37,31*
2		**Zakladanie**				**354,43**
16	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášťenia nad 2, 5 m	m2	67,200	1,27	85,34
17	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*77,280*	*1,07*	*82,69*
18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	29,000	0,21	6,09
19	289971211	Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	29,000	0,64	18,56
20	*693110000100*	*Pevná sorpčná textília s vysokou sorpčnou kapacitou, prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu (množstvo vč. 15 % na prekrytie) - Netkana textilia REO Fb (NTRF08)*	*m2*	*33,350*	*4,85*	*161,75*
5		**Komunikácie**				**1 293,78**
21	564521110	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, hr. 50 mm	m2	29,000	0,47	13,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	*103640000103*	*Vyrovnavajúca vrstva (70% štrk fr.4/8, 15% zemina, 15% substrát)*	*m3*	*1,450*	*28,66*	*41,56*
23	564782118	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 400 mm	m2	29,000	17,70	513,30
24	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	29,000	5,11	148,19
25	*592460013501*	*Zatrávňovacia dlažba plastová hr. 50 mm, hr. steny 5 mm - ECORASTER E50 - čierna*	*m2*	*29,000*	*19,90*	*577,10*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**323,35**
26	915930038	Osadenie plastového obrubníka výšky 80 mm	m	23,000	4,55	104,65
27	*272520005509*	*Obrubník plastový 80x1000 mm hr. 4 mm*	*m*	*23,000*	*3,64*	*83,72*
28	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,640	1,55	7,19
29	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,640	6,51	30,21
30	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	23,200	0,94	21,81
31	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,640	6,33	29,37
32	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	4,640	10,00	46,40
	99	**Presun hmôt HSV**				**150,09**
33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,916	2,21	150,09
		Celkom				**3 003,66**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 07 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (KOMUNIKÁCIA)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**33 444,10**
1		**Zemné práce**				**5 126,69**
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	78,000	1,71	133,38
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 100 mm, -0,18100t	m2	159,000	5,57	885,63
3	113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	80,000	4,71	376,80
4	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	237,000	0,53	125,61
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	82,950	10,89	903,33
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	82,950	0,86	71,34
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,950	4,00	331,80
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 410,150	0,40	564,06
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,950	7,16	593,92
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,950	0,72	59,72
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,527	7,00	969,69
12	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	21,600	0,75	16,20
13	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*0,667*	*7,14*	*4,76*
14	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	21,600	3,42	73,87
15	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	21,600	0,05	1,08
16	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*1,080*	*14,35*	*15,50*
2		**Zakladanie**				**2 790,70**
17	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	506,850	1,27	643,70
18	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*582,878*	*1,07*	*623,68*
19	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	237,000	0,21	49,77
20	289971211	Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	237,000	0,64	151,68
21	*693110000100*	*Pevná sorpčná textília s vysokou sorpčnou kapacitou, prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu (množstvo vč. 15 % na prekrytie) - Netkana textilia REO Fb (NTRF08)*	*m2*	*272,550*	*4,85*	*1 321,87*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	5	**Komunikácie**				**19 981,47**
22	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	237,000	2,91	689,67
23	564782118	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 400 mm	m2	237,000	17,70	4 194,90
24	596811312	Kladenie betónových blokov do plastovej drenážnej dlažby, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	237,000	11,80	2 796,60
25	*592460001401*	*Betónový blok pre výplň drenážnej dlažby hr. 45 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*237,000*	*13,86*	*3 284,82*
26	596913119	Kladenie dlažby z plastových tvárnic plochy nad 100 m2	m2	237,000	5,46	1 294,02
27	*284520000401*	*Drenážna dlažba plastová (LD-PE) hr. 50 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*237,000*	*32,58*	*7 721,46*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 131,36**
28	916332111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	72,000	7,05	507,60
29	*592170002100*	*Obrubník cestný, šxv 100x200 mm*	*m*	*72,000*	*5,24*	*377,28*
30	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,620	97,36	157,72
31	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,500	3,68	16,56
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	100,663	1,55	156,03
33	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	100,663	6,51	655,32
34	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	503,315	0,94	473,12
35	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	100,663	6,33	637,20
36	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	71,884	10,00	718,84
37	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	28,779	15,00	431,69
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 413,88**
38	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	639,766	2,21	1 413,88
		Celkom				**33 444,10**

ROZPOČET

Stavba: Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Objekt: SO 08 - PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)

Objednávateľ: Obec Jaklovce
Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.
Miesto: obec Jaklovce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**15 628,36**
1		**Zemné práce**				**1 841,86**
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	122,000	1,71	208,62
2	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	122,000	2,68	326,96
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,400	10,89	265,72
4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,400	0,86	20,98
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,400	4,00	97,60
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	414,800	0,40	165,92
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,400	7,16	174,70
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,400	0,72	17,57
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,748	7,00	285,24
10	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	54,000	0,75	40,50
11	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno - Kostrava lúčna*	*kg*	*1,669*	*7,14*	*11,92*
12	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	54,000	3,42	184,68
13	284802111	Zhotovenie postreku neselektívnym herbicídom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín	m2	54,000	0,05	2,70
14	*252000063*	*Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál) - Herbicid HERBICLEAN AL*	*l*	*2,700*	*14,35*	*38,75*
2		**Zakladanie**				**770,77**
15	211971122	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	298,000	1,27	378,46
16	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) - UNI PES 300, Den Braven*	*m2*	*342,700*	*1,07*	*366,69*
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	122,000	0,21	25,62
5		**Komunikácie**				**9 568,46**
18	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	122,000	2,91	355,02
19	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 250 mm	m2	122,000	11,82	1 442,04
20	596811312	Kladenie betónových blokov do plastovej drenážnej dlažby, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	122,000	11,80	1 439,60
21	*592460001401*	*Betónový blok pre výplň drenážnej dlažby hr. 45 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*122,000*	*13,86*	*1 690,92*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	596913119	Kladenie dlažby z plastových tvárnic plochy nad 100 m2	m2	122,000	5,46	666,12
23	*284520000401*	*Drenážna dlažba plastová (LD-PE) hr. 50 mm - ECORASTER Bloxx*	*m2*	*122,000*	*32,58*	*3 974,76*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 760,46**
24	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	180,000	5,39	970,20
25	*592170001800*	*Obrubník parkový, šxv 50x200 mm*	*m*	*180,000*	*2,61*	*469,80*
26	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,700	97,36	262,87
27	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	36,356	1,55	56,35
28	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	36,356	6,51	236,68
29	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	181,780	0,94	170,87
30	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,356	6,33	230,13
31	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	36,356	10,00	363,56
	99	**Presun hmôt HSV**				**686,81**
32	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	310,772	2,21	686,81
		Celkom				**15 628,36**

Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov

Stavba:
Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia

P. č.	Názov / popis položky	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / Dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1	Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín (materiál)	Herbicíd HERBICLEAN AL	Neatcrown Corwen	Rozhodnutie o autorizácii č. 18-00295-MB/ príloha č. E3006
2	Geotextília polypropylénová PP 300 g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie)	UNI PES 300, DEN Braven	DEN Braven	DoP 08-42-19 vyhlásenie o parametroch
3	Pevná sorpčná textília s vysokou sorpčnou kapacitou, prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu (množstvo vč. 15 % na prekrytie)	Netkaná textília REO Fb (NTRF08)	REO AMOS, spol. s r.o.	Technický list NTRF, Netkana textília REO Fb
4	Drenážna dlažba plastová (LD-PE) hr. 50 mm	ECORASTER Bloxx	DOVA, a.s.	001/2016 Prhlášení o shode
5	Betónový blok pre výplň drenážnej dlažby hr. 45 mm	ECORASTER Bloxx	DOVA, a.s.	001/2016 Prhlášení o shode
6	Zatrávňovacia dlažba plastová hr. 50 mm, hr. steny 5 mm	ECORASTER E50 - čierna	DOVA, a.s.	001/2016 Prhlášení o shode
7	Rúra drenážna, PVC DN 100	Drenážne rúry Pipelife DN 100 PVC-U	PIPELIFE Slovakia, s.r.o.	SK - Vyhlásenie zhody
8	Osivá tráv - trávové semeno	Kostrava lúčna	Rožňovská Trávni semena	X 6-02286/U/8 Osvedčenie o analýze

C&S GROUP s.r.o
Štefánik[redacted]
071 01 M[redacted]
IČO: 4[redacted]
IČ DPH: S[redacted]

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
9-1

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
Tel.: + 421-2-59 880 200, +421-2-54 775 369, Fax: +421-2-59 880 800
E-mail: uksup@uksup.sk

č. z. 7645/2020
č. s. 2785/2020-270

Bratislava, 19.02.2020

ROZHODNUTIE
O AUTORIZÁCII PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN PRE NEPROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV

HERBICLEAN AL

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav") ako príslušný správny orgán štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na základe určenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na výkon povinností kontrolného ústavu podľa § 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"):

- podľa článku 45 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/114/EHS a 91/414/EHS (ďalej len nariadenie"),
- podľa § 17 zákona,
- podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"),
- na základe žiadosti spoločnosti **Agchem Project Consulting s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 Krč, Česká republika**, ktorá zastupuje spoločnosť **SBM Développement S.A.S., 60 Chemin des Mouilles, 691 30 Ecully, Francúzska republika** (ďalej len „žiadateľ") o zmenu údajov adresy držiteľa autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL podanej na kontrolný ústav dňa 08.07.2019, zaevidovanej pod číslom ORP/2373/2019

ROZHODOL TAKTO:

Uvedený prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov sa povoľuje uvádzať na trh za nasledovných podmienok:

Názov prípravku na ochranu rastlín: HERBICLEAN AL

Kódové označenie prípravku na ochranu rastlín:	102000012345
Všeobecný názov a obsah účinných látok:	Caprilic acid, 17,7 g/l Capric acid, 12 g/l
Typ formulácie (úprava):	AL (kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia)
Funkcia prípravku na ochranu rastlín:	prípravok proti burinám
Číslo autorizácie prípravku na ochranu rastlín:	**18-00295-MB**
Doba autorizácie prípravku na ochranu rastlín:	31.08.2021
Doba odkladu pokiaľ ide o predaj a distribúciu prípravku na ochranu rastlín:	28.02.2022
Doba odkladu, pokiaľ ide o zneškodnenie, uskladnenie a použitie existujúcich zásob prípravku na ochranu rastlín:	28.02.2023
Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín:	SBM Développement S.A.S. 60 Chemin des Mouilles 691 30 Ecully Francúzska republika
IČO držiteľa autorizácie:	399 189 224
Poverený zástupca:	Agchem Project Consulting s.r.o. Antala Staška 1859/34 140 00 Praha 4 Krč Česká republika
IČO zástupcu držiteľa registrácie:	03997626
Výrobca prípravku na ochranu rastlín:	Neatcrown Corwen Ltd Stations Yard Industrial Estate Corwen LL21 0EE Denbighshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Vlastník údajov o prípravku na ochranu rastlín:	Bayer S.A.S CropScience Division 16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Francúzska republika

Predložená dokumentácia:

- Výpis z Obchodného registra Úradu Obchodného súdu v Lyone, Administračné číslo 1994B03582, spoločnosti SBM Developement,zo dňa 03.04.2019 v dôsledku zmeny adresy sídla spoločnosti z „SBM Développement S.A.S., Les 4M 111, Chemin du Petit Bois, 691 30 Ecully, Francúzska republika" na „SBM Développement S.A.S., 60 Chemin des Mouilles, 691 30 Ecully, Francúzska republika"

- poverenie na zastupovanie pre spoločnosťAgchem Project Consulting s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika od spoločnosti SBM Développement SAS, 60 Chemin des Mouilles, 691 30, Francúzska republika, zo dňa 31.01.2019

Schválené obaly:	0,5 l PET alebo HDPE fľaša 1 l PET alebo HDPE fľaša 3 l PET alebo HDPE kanister 5 l PET alebo HDPE kanister

Údaje o prípravku na ochranu rastlín, ako je autorizovaný v štáte EHP

Názov prípravku ako je autorizovaný v štáte EHP:	BAYER MOS EN GROENE AANSLAG SPRAY
Typ formulácie (úprava):	AL (Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenie)
Názov štátu EHP, kde je prípravok autorizovaný:	Holandské kráľovstvo
Číslo autorizácie v štáte EHP:	13532 N

Súčasťou tohto rozhodnutia je etiketa schválená kontrolným ústavom.

Doba odkladu pokiaľ ide o predaj a distribúciu prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL s etiketou schválenou rozhodnutím zo dňa 15.08.2018, pod č. ORP/2823/2018 je 19.08.2020. Doba odkladu, pokiaľ ide o zneškodnenie, uskladnenie a použitie existujúcich zásob dotknutého prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov, je 19.08.2021.

Zloženie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL musí byť v súlade so zložením uvedeným v dokumnte: Document J-III, Confidential data and

information of 3% Capric/Caprylic Acid mixture (Herbiclean 3 AL), Specification-No.: 102000012345, Material-No.: 06476104, Bayer CropScience, 09.04.2008 ako aj v odbornom posudku kontrolného ústavu za oblasť hodnotenia fyzikálno-chemických vlastností prípravku a hodnotenia analytických metód na stanovenie rezíduí č. 26-17 VZUZ zo dňa 29.11.2017.

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL je autorizovaný v zmysle jednotných zásad podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 546/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín.

Držiteľ autorizácie je povinný

- v súlade s článkom 56 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín, na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (ďalej len „nariadenie") bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu všetky nové informácie o prípravku na ochranu rastlín, účinnej látke, jeho metabolitoch, safenere, synergente alebo koformulante, ktoré prípravok na ochranu rastlín, obsahuje, ktoré naznačujú, že prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov už nespĺňa kritériá stanovené v článku 29, resp. v článku 4 nariadenia, najmä možné škodlivé účinky prípravku na ochranu rastlín, alebo rezíduí účinnej látky, jeho metabolitov, safenera, synergenta alebo koformulantu, ktoré obsahuje, na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na podzemné vody, alebo ich možné neprijateľné účinky na rastliny alebo rastlinné produkty alebo na životné prostredie,

- v súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia každoročne predložiť kontrolnému ústavu správu o všetkých dostupných informáciách týkajúcich sa nedostatočnej predpokladanej účinnosti, vývoja rezistencie a akéhokoľvek neočakávaného účinku na rastliny, rastlinné produkty alebo životné prostredie,

- v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia a s § 35 ods. 4 zákona predložiť kontrolnému ústavu všetky údaje, ktoré sa týkajú objemu predaja prípravku na ochranu rastlín, každoročne najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Odôvodnenie:
Kontrolný ústav prijal dňa 08.07.2019 žiadosť o zmenu údajov o adrese držiteľa autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL podanú žiadateľom. Táto žiadosť bola zaevidovaná dňa pod číslom ORP/2373/2019.

Kontrolný ústav posúdil žiadosť o zmenu údajov o adrese držiteľa autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL.
Na základe predloženej dokumentácie kontrolný ústav zmenil údaje o adrese držiteľa autorizácie v rozhodnutí a v etikete z „SBM Développement S.A.S., Les 4 M 111, Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully, Francúzska republika" na „SBM Développement S.A.S., 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francúzska republika". Ostatné identifikačné údaje držiteľa autorizácie ostávajú nezmenené.

Číslo a doba autorizácie prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov HERBICLEAN AL sa nemení.

Správny poplatok vo výške 33 € bol uhradený podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa Čl. II, položka 47.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie možno podať aj do elektronickej schránky kontrolného ústavu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Peter Rusňák, PhD.
generálny riaditeľ

Doručuje sa: **SBM Développement SAS, 60 Chemin des Mouilles, 691 30, Francúzska republika**

Etiketa schválená: 19.02.2020

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

HERBICLEAN® AL

Neselektívny herbicíd na priame použitie vo forme kvapalného koncentrátu pre aplikáciu bez riedenia (AL) určený na ničenie burín, machov a rias v záhradách a predzáhradkách na nepoľnohospodárske pôdy, nespevnené plochy, plochy pod krami a stromami a plochy pred výsevom alebo výsadbou okrasných rastlín, zeleniny a trávnikov.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Caprylic acid	**17,7 g/l** (1,8 % hm)
Capric acid	**12 g/l** (1,2 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: kyselina oktánová CAS No. 124-07-2, kyselina dekánová CAS No. 334-48-5, hydroxid amónny CAS No. 001336-21-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

Pozor

H319	**Spôsobuje vážne podráždenie očí.**
EUH401	**Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**
P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte tvár a ruky.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platným zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným alebo mestským úradom alebo odovzdajte v mieste zberu domového odpadu, špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)!

SP1	**Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).**
SPe 8	**Nebezpečný pre včely. Nepoužívajte tento prípravok na kvitnúce rastliny, plodiny alebo buriny, ani v ich blízkosti, ani vtedy, keď sú tieto rastliny/plodiny/buriny aktívne navštevované včelami a čmeliakmi.**
Z4	**Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.**
Vt5	**Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.**
Vo1	**Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.**
V3	**Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.**
Vč2	**Prípravok pre včely škodlivý. Prípravok je pre populácie *Typhlodromus pyri* a *Aphidius rhopalosiphi* s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.**

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Nepoužívajte prípravok v blízkosti povrchových tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných pre individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely!
Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 5m.
Pred použitím si prečítajte návod na použitie!
Nevylievajte prípravok a zvyšky postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!
Dbajte o to, aby sa prípravok nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Uložte mimo dosahu zvierat!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN V ZÁHRADÁCH A V OBYTNÝCH ZÓNACH:

- **neprofesionálny používateľ je povinný zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete**
- **používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb**
- **postrek vykonávať výlučne pri bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra**
- **zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami - min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov**
- **zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia**
- **trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť 30 minút počas jedného dňa**
- **do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii a zaschnutí postreku**

Výrobca:	Neatcrown Corwen Ltd Stations Yard Industrial Estate Corwen LL21 0EE Denbighshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Držiteľ autorizácie:	SBM Développement SAS 60 Chemin des Mouilles 691 30 Ecully Francúzska republika
Číslo autorizácie ÚKSÚP:	**18-00295-MB**
Dátum výroby:	uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže:	uvedené na obale
Balenie:	0,5 l PET alebo HDPE fľaša 1 l PET alebo HDPE fľaša 3 l PET alebo HDPE kanister 5 l PET alebo HDPE kanister

HERBICLEAN® je registrovaná ochranná známka firmy SBM Développement SAS

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

HERBICLEAN® AL je neselektívny listový herbicíd, ktorý pôsobí proti jednoročným i trvácim burinám a rovnako účinkuje aj proti machom a riasam. Účinné látky sú absorbované zelenými časťami rastlín čo spôsobuje ich odumieranie. Používa sa na ošetrenie nespevnených plôch (cestičky, chodníky a pod.) s výskytom nežiaducej vegetácie, okolo okrasných krov a stromčekov a plôch určených na výsadbu okrasných rastlín, zeleniny a trávnikov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka na 1m²	Ochranná doba	Poznámka
nepoľnohospodárska pôda	buriny, machy, riasy	100 ml	-	nespevnené plochy, cesty, chodníky, max. počet aplikácií: 1-2 x
kry a stromy	buriny, machy, riasy	100 ml	-	plochy pod krami a stromami max. počet aplikácií: 1-3 x
okrasné rastliny, zelenina, trávniky	buriny, machy, riasy	100 ml	-	plochy pred výsevom a výsadbou max. počet aplikácií: 1 x

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pred použitím fľašu dôkladne pretrepte. Otočte trysku do polohy „postrek". Následne vykonajte ošetrenie. Po skončení otočte trysku späť.

Vždy je potrebné dbať na to, aby bola rovnomerne pokrytá celá ošetrovaná plocha a listy burín vlhké, ale aby nedochádzalo k stekaniu prípravku. Pri aplikácii prípravku zabráňte zasiahnutiu okrasných krov, stromčekov a všetkých ostatných zelených rastlín, na ktoré nebol postrek cielený. Neošetrujte za silného slnečného žiarenia, za vetra a v období kvitnutia burín. Neaplikujte za dažďa alebo ak sú predpokladané dažďové zrážky do 3 hodín po aplikácii prípravku.
Termín aplikácie: Postrekujte po vzídení burín (postemergentne), marec – október.
Pri použití na nepoľnohospodárskej pôde a nespevnených plochách (cesty, chodníky, terasy) je možné prípravok použiť 1-2 × za rok, v prípade potreby postrek opakujte po 14 dňoch.
Pri použití na plochách okolo stromov a krov je možné prípravok použiť 1-3× za rok, v prípade potreby postrek opakujte po 14 dňoch.
Pri použití pred výsevom alebo výsadbou okrasných rastlín, zeleniny alebo trávnikov postrek vykonajte niekoľko dní pred výsevom alebo výsadbou 1× za rok.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre pestované rastliny fytotoxický pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii je potrebné dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu burín. Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady rezistencie na účinné látky obsiahnuté v tomto prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Zabráňte zasiahnutiu akých necieľových rastlín alebo stekaniu prípravku k týmto rastlinám.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o vplyve prípravku na užitočné a necieľové organizmy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Práca s prípravkom je nevhodná pre alergikov, tehotné a kojace ženy a pre mladistvých. Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. V prípade poškodenia alebo kontaminácie ochranných pracovných prostriedkov je potrebné ich vymeniť. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: najskôr odstráňte kontaktné šošovky, v prípade ak ich používate a súčasne pri otvorených viečkach asi 15 minút vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie, ktorú je potrebné vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemôžu byť opätovne používané a treba ich zlikvidovať.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: +421/2/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchom a čistom mieste pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba použiteľnosti prípravku je, pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch, 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly (3× vypláchnuté vodou) a vrchný obal (škatuľku) zneškodnite ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným, alebo mestským úradom. Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 08-42-19

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**	**Geotextilia UNI PES 300**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	**Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky** Geotextílie pre použitie pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, železnice, zemné stavby, základy, oporné konštrukcie, odvodňovacie systémy, systémy protieróznej ochrany, nádrže a hrádze, kanály, skládky tuhého odpadu a skládky kvapalného odpadu **Zamýšľané použitie: Filtrácia (F) + oddeľovanie (S)**
3	**Výrobca:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 2+
5	**Harmonizovaná norma:**	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN 13265:2016
6	**Notifikovaný (-é) subjekt (y):**	Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby č. 1071 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal osvědčení o shodě řízení výroby. Číslo certifikátu: 1071 – CPR - 1846

7 **Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Plošná hmotnosť [g/m²]	300 (- 60)	EN ISO 9864
Pevnosť v ťahu [kN/m] - Pozdĺžny smer (MD) - Priečny smer (CMD)	 3,0 (- 2,5) 3,0 (- 2,5)	EN ISO 10319
Predĺženie pri maximálnom zaťažení [%] - Pozdĺžny smer (MD) - Priečny smer (CMD)	 100 (± 60) 100 (± 60)	EN ISO 10319
Odolnosť proti pretlačeniu razníkom (test CBR) [kN]	0,4 (- 0,15)	EN ISO 12236
Odolnosť proti dynamickému prerazeniu [mm]	35 (+ 8)	EN ISO 13433
Charakteristická veľkosť otvorov [µm]	95 (± 29)	EN ISO 12956
Priepustnosť vody kolmo na rovinu [m/s]	0,09 (-0,03)	EN ISO 11058
Trvanlivosť	Zakryť v deň inštalácie. Predpokladá sa trvanlivosť počas 5 rokov v prírodných zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotou zeminy ≤25°C	
Nebezpečné látky	Menej ako požadujú národné predpisy platné v členských štátoch EÚ	

8	**Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:**	Príslušná technická dokumentácia 08-42

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc Koudelka Zdeněk
Referent technického rozvoja

V Úvalne dňa 11.12.2018

-28-
Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Rybitví 296, 532 18 Pardubice 20

Certifikační orgán - CETA

Osvědčení

č. OS-15/2003/CO-C

vydané

Žadateli: REO AMOS, spol. s r.o.

(název, adresa)

IČO: 427 67181

Na sorpční prostředky s reprezentantem netkané textilie REO Fb a typy shodného základu: NTRF , SRF, SGRF- netkané textilie, střiž a segment

Certifikační orgán - CETA tímto osvědčením potvrzuje, že u vzorku reprezentanta sorpčních prostředků typu REO Fb (NTRF08), ověřil, na základě protokolu z akreditované laboratoře č.1057, soulad s dále uvedenými předpisy ČR ve sledovaných vlastnostech, které splňují požadavky Vyhlášky č. 381/2001 Sb., a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy 6 (třída vyluhovatelnosti II.) a současně ověřil, že uvedené výrobky při předepsaném použití, dle technického návodu, nezatěžují životní prostředí.

Toto osvědčení je vydáno na základě ZP č.OS/15//2003/CO-C

V Pardubicích - Rybitví 2003-12-01

Datum a místo vydání certifikátu

UISTENIE o vydaní prehlásenia o zhode

v zmysle § 23 zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uistenie vydáva: REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 38/S
831 07 Bratislava

IČO: 31400221
IČ DPH: SK2020354875

ako distribútor výrobku:

Názov	: NETKANÁ TEXTÍLIA REO FB
Označenie	: NTRF xx
Popis	: Hydrofóbna netkaná textília spájaná vpichovaním
Zloženie:	: Polypropylén cca 90%
	: Vápenec cca 10%

Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpisu výrobcu:**2000+A1:2005**
Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov.
Prehlásenie o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN, 13257, EN 13265.
Posúdenie podľa systému 2+ vykonal a vydal certifikát Notifikovaná osoba č. 0799
Vlastnosti uvedené v prehlásení:

Pevnosť: EN 10319
Ťažnosť: EN 1031
Odolnosť prerazenia padajúcim kužeľom: EN ISO 13433
Odolnosť voči prerazeniu: EN ISO 12236
Účinnosť ochrany: EN 137719
Charakteristická veľkosť otvorov: EN ISO 12956
Priepustnosť vody kolmo k rovine: EN ISO 11058
Priepustnosť vody v rovine: EN ISO 12958
Životnosť: po aplikácii min. 20 rokov; celková životnosť min. 30 rokov

Výrobky neobsahujú nebezpečné látky, sú v zhode s nariadením REACH č.1907/2006.

V Bratislave dňa 13. 8. 2020

Za REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Martin Kolačan

TECHNICKÝ LIST NTRF

Název výrobku: **NETKANÁ TEXTÍLIA REO Fb**

Firemní označení: **NTRF**

Dodavatel: **REO AMOS SLOVAKIA, spol. s.r.o.**
Rybničná 38/S , 831 07 Bratislava
tel.: 02/ 4910 5081 fax.: 02/ 4910 5088
E-mail: info@reoamos.sk
WWW.REOAMOS.SK

Technický popis: hydrofóbna netkaná textília spájaná vpichovaním.

Použitie:
- sorpčná podložka pod zdroje únikov
- vložka do ochranných vaní pri skladovaní ropných látok
- vodopriepustná membrána k ochrane pôdy pred ropným znečistením
- sorpčná náplň filtrov adsorbérov a lapolov
- stieranie pevných povrchov znečistených ropnými látkami
- k filtrácii a separácii, vrátane separácie vrstiev materiálov v železničných tratiach

Složenie:
polypropylén cca 90%
vápenec cca 10%

Parametre:

Zaplnenie priestoru	50 - 80 kg/m^3
Plošná hmotnosť (g/m^2)	400
Sorpčná kapacita 1 m2*(l)	6
Bod vzplanutia (°C)	450
Pracovná teplota	-30°C do 100°C

Menovitá hmotnosť výrobku : 400 g/m2
Skutočná hmotnosť : od 395 do 530 g/m2 - smerodatná odchýlka od 3,5 do 93,4
Hrúbka : od 2,3 - 4,7 smer. odch. od 0,03 do 0,85
Pevnosť priečna cca 12,8 kN, smer. odch. cca 2,7, ťažnosť 74 %
Pevnosť pozdĺžna cca 7,4 kN, smer. odch. cca 0,4, ťažnosť 153 %
CBR test cca 2,5 kN, smer. odch. cca 0,11, ťažnosť 95 %

Chem. odolnosť: oleje, ropné látky, voda, riedené vodné roztoky anorganických solí, roztoky alkálií a kyselín (do 10 %).
Na požiadanie zašleme chemickú odolnosť voči konkrétnej látke.

Toxicita: Výrobok je netoxický. Absorbenty nemenia toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látok.

Recyklácia: Vymačkaním alebo odstredením.

Záruka: 36 mesiacov od dátumu predaje pre nepoužitý výrobok skladovaný v suchom prostredí bez kontaktu so silnými oxidačnými činidlami.

Likvidácia: Spálením s prihliadnutím k zloženiu naabsorbovanej látky, ktorá je určujúca pre spaľovací proces. Sorpčné prostriedky neznižujú bod horenia a nemenia chemickú podstatu naabsorbovaných látok.
Vykonaná spaľovacia skúška VŠCHT Praha - materiál je možné spáliť v ľubovoľnej spaľovni.

** Sorpčná kapacita je stanovená pre stredný olej pri teplote 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%*

Návod na použitie

NTRF - Netkaná textília REO Fb

Hydrofóbne záchytné sorpčné textílie pohlcujú ropné látky, nesajú vodu ani pri dlhodobom použití.

Postup pri likvidácii úniku ropných látok:

1. **Zvoľte vhodnú veľkosť a tvar textílie,**
   prípadne odstrihnite požadovanú dĺžku a tvar.

2. **Položte materiál sorpčnou vrstvou na ropnú škvrnu a nechajte pôsobiť.**
   Kvapalina sa rýchle nasáva do tkaniny až do úplného nasýtenia sorpčnej kapacity (súvislé tmavé sfarbenie textílie).

3. **Regenerujte nasýtenú textíliu.**
   Nasýtenú textíliu z hladiny, zložte a vymačkajte v žmýkačke sorbentov REO202.
   Regenerácia vymačkaním umožní: - minimalizovať množstvo použitých sorbentov
   - oddeliť zachytenú kvapalinu.

4. **Vymeňte v prípade úplného nasiaknutia.**
   Stiahnite použitú textíliu a uložte do pripraveného obalu na nebezpečné látky.

Likvidáciu použitého materiálu vykonajte v súlade s platnými smernicami!

Vzhľadom k rôznym podmienkam jednotlivých prípadov použitia, nepreberá dodávateľ žiadne záruky, povinnosti a zodpovednosť v spojení s nesprávnym používaním tu uvedených informácií.

dňa 10. 5. 2018 schválil: Ing. Ondřej Stoniš



Netkaná textília – NTRF

Textília NTRF je vyrobená z vysoko pevných, poréznych, hydrofóbnych vlákien s veľkým povrchom (0,6 m²/g). Materiál prepúšťa vodu a ropné látky, zachytáva sorpciou na povrchu. Dodáva sa v piatich rozmeroch, na požiadanie aj v dĺžke 50 m. Atestované pre zachytávanie ropných látok.

Príklad použitia:
parkovisko – zámková dlažba
vrstva membrány 400 g/m² sa nasýti

PRÍKLAD PRAKTICKEJ APLIKÁCIE SORPČNEJ MEMBRÁNY REO FB PREPÚŠŤAJÚCEJ VODU



* sorpcia oleja

Označenie	Absorpcia	Rozmery (š x d)	Hmotnosť	Cena bez DPH
NTRF08	*51,0 l	0,8 x 10 m	3,0 kg	**38,00 €**
NTRF12	*76,5 l	1,2 x 10 m	5,0 kg	**52,00 €**
NTRF16	*102,0 l	1,6 x 10 m	6,2 kg	**72,00 €**
NTRF18	*115,0 l	1,8 x 10 m	6,4 kg	**83,00 €**

Koberec do koľajiska

- pevná sorpčná textília s vysokou sorpčnou kapacitou
- šírka koberca je upravená pre aplikáciu v koľajisku
- zachytí a udrží ropné znečistenie
- sorbuje iba ropné látky, čistá dažďová voda textíliou preteká
- rozmer 1,4 x 20 m

* sorpcia oleja

Označenie	Absorpcia	Rozmery (š x d)	Hmotnosť	Cena bez DPH
NTRF1420	*143,0 l	1,4 x 20 m	11,0 kg	**120,00 €**
Koberec do koľajiska – nepriepustný				
NTRFN1420	*143,0 l	1,4 x 20 m	11,0 kg	**220,00 €**

ECORASTER® Bloxx

Drenážní dlažba s vysokou propustností vody



doporučeno pro:
- parkování, odstavné plochy
- chodníky, sportoviště
- průmyslové plochy

Specifikace Bloxx	
Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Váha m^2:	7.02 kg
Váha kus:	0.78 kg
Celistvost	36 zámků v m^2
Nostnost:	až 800 t/m^2 *
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Výkon infiltrace:	I_{10} = 5200 l/s*ha dle DIN 18130 (FGSV-MB)
Materiál:	LD-PE, 100% recyklát
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle DIN EN 124:2011 (D400)

* nostnost v kombinaci s betonovými ECORASTER® Bloxx bloky

Betonové bloky	
Rozměry:	14.2 x 14.2 x 4.5 cm
Váha kus:	2.12 kg
Pevnost v tahu:	dle DIN EN 1338; 2003-08
Dostupné barvy:	světle šedá (standartní), červená, bílá, modrá; další barvy na objednávku

Balení	**betonové bloky**	**Bloxx**
Balení:	dřevěná paleta	plastová paleta
Počet betonových bloků na paletě:	432	-
Počet vrstev na paletě:	-	43
Plocha na paletě:	-	57.33 m^2
Váha paleta:	940 kg	412 kg
Velikost palety:	120 x 80 x 60 cm	105 x 135 x 229 cm
Počet palet/kamion:	20	22
Plocha/kamion:	8 440 kusů	1 261.26 m^2

RAL GÜTEZEICHEN

TÜV NORD Made in Germany

NATO zertifiziert

ECORASTER je registrovanou značkou PURUS PLASTICS GmbH
DOVA a.s. výhradní dovozce pro ČR

Typ:	ECORASTER® E50	ECORASTER® S50	ECORASTER® A50	ECORASTER® E40
Rozměry:	330 x 330 x 50 mm 12.99 x 12.99 x 1.97 inch	330 x 330 x 50 mm 12.99 x 12.99 x 1.97 inch	330 x 330 x 50 mm 12.99 x 12.99 x 1.97 inch	330 x 330 x 40 mm 12.99 x 12.99 x 1.57 inch
Materiál:	100% recyklovaný materiál (PE)			
Výška stěny:	50 mm • 1.97 inch	50 mm • 1.97 inch	50 mm • 1.97 inch	40 mm • 1.57 inch
Síla stěny:	5 mm • 0.1968 inch	2,5 mm • 0.098 inch	5 mm • 0.1968 inch	3,6 mm • 0.14 inch
Nosnost:	až 800 t/m² (podle výplně)			
Bezpečnostní spoj:	36 zámků/m²			
Tvarová stálost:	-50° / 90 ° C • -58° / 194° F			
Změna tvaru:	0,5 % (při normální teplotě +20°C až +80°C)			
Pohlcování vlhkosti:	0,01% • 0.01%			
Rozpustnost:	rezistentní vůči kyselinám, louhům, alkoholům, oleji a benzínu (posypové soli, čpavku, kyselému dešti atd.)			
Pevnost v tlaku:	do zátěže nápravy 20 t (DIN 1072)			
Plocha na jedné paletě:	57,19 m² • 615.59 ft²	57,19 m² • 615.59 ft²	57,19 m² • 615.59 ft²	73,15 m² • 787.38 ft²
Hmotnost jednoho kusu:	1,06 kg • 2.34 lbs	0,76 kg • 1.67 lbs	1,06 kg • 2.34 lbs	0,58 kg • 1:27 lbs
Hmotnost/m²:	9,55 kg • 21:05 lbs	6,84 kg • 15:07 lbs	9,55 kg • 21:05 lbs	5,22 kg • 11:50 lbs



	ECORASTER® Bloxx
Rozměry:	330 mm x 330 mm x 50 mm
Hmotnost/m²:	cca 85 kg (včetně dlažby)
Bezpečnostní spoj:	36 spojovacích čepů /m²
Tvarová stálost:	Teplota -50°C amm (kus)
Rozměry dlažebního kamene:	140 x 140 x 45 mm (kus)
Hmotnost dlažebního kamene:	cca 2,12 kg
Možné barvy dlažby:	Šedá, na přání: bílá, antracit, červená.



Info: 1m² = 10.76 ft²

DOVA, a.s.
Kirilovova 115
Tel./fax: 558 671 139
Tel.: 558 671 081
E-mail: centrum@dovaas.cz

ECORASTER®

Prohlášení o shodě č. 001/2016

Podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dovozce: DOVA, a.s.
Kirilovova 115
739 Paskov
Česká republika
IČO 41034554
DIČ CZ41034554

Název výrobku: ECORASTER® E50
ECORASTER® S50
ECORASTER® E40
ECORASTER® E30
ECORASTER® X30
ECORASTER® Bloxx

Popis: Plastová zatravňovací dlažba pro vytvoření pěších i příjezdových cest.

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, případně požadavky jiných technických předpisů, dále že je výrobek za podmínek obvyklého nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálně platném znění s použitím následujících dokladů:
Certifikát č. 44 781 13034103
Protokol o zkoušce: 16 781 465363 dle DIN 1072:1985 a DIN EN 124:2015

Vydáno: TÜV NORD CERT GmbH

Jiří Vahalík
Místopředseda představenstva

PIPELIFE

SK - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

Distribútor: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o., Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany, SK
Výrobcu: PIPELIFE CZECH s.r.o., Kučovaniny765 02 Otrokovice
PIPELIFE Polska S.A., Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Drenážne rúry z PVC-U DN50 - 200 mm**
je v zhode s ustanoveniami zákona číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na inštaláciu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma DIN 1187.

Laboratórium a číslo protokolu o skúške, ktorými boli vlastnosti overené:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.764 21 Zlín, AO číslo 224,
Zkušební protokol č.j. 46 250 0023/01 z 8.7.2003 a 46 250 0023/02 z 8.7.2003

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe:

Drenážne rúry sú určené pre odvodňovacie alebo zavodňovacie systémy. Spôsob použitia je popísaný v časti KANALIZAČNÉ SYSTÉMY Technický manuál, alebo Drenážne systémy.

V Piešťanoch: dňa 12.12.2006

PIPELIFE
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.
Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany
IČO:34 119 071, DIČ:2020388854
IČ DPH SK2020388854, OR OS Trnava, [illegible], Sro

Ing. Marián Boszorád
Riaditeľ

Osvedčenie o analýze Laboratórium je oprávnené na skúšanie osiva v súlade so smernicou Rady 2004/117/EÚ	Autorizované laboratórium na analýzu osiva Laboratoireagréédanalyses de semences AutorisierteSaatgut-Station Externé laboratóriá
Poverujúci orgán	

Odroda - Espéce - Art: Kostrava lúčna	*Druh - Variété - Sorte:* PASJA	*Kategória - Catégorie - Kategórie:* certificeret 1. generation	*Označenia - Marque - Kennzeichnung:*

Oficiálne označenie šarže - Marqueofficielledulot - AmtlicheKennzeichnung der Partie: 8-0395-00604/02	*Dátum odobrania vzorky - Échantillonnageeffectuéle - Dátum der Probeziehung:* 2018-07-23	*Vzorka zapečatená/odobratá - Échantillon, plombé/pris par - Probenahme/Plombierungsstelle:* Eksternal

Nádoby - Contenants - Behälter:	*Hmotnosť šarže - Poidsdulot - Gewicht der Partie:* 9.880 KG	*Vzorka prijatá - Échantillonregu - Eingang der Próbe:* 2018-07-24	*Skúška ukončená - Analyseterminée - PrOfungsabschluB:* 2018-08-15

VÝSLEDOK ANALÝZY - RESULTATS D'ANALYSE - UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

ODRODA - ESPECE - ART (Botanický názov - Nombotanique - BotanischeBezeichnung):	*Číslo skúšky - No de l'analyse - Untersuchungs-Nr.:*
Kostrava lúčna	X 6-02286/U/8

Čistota - Pureté - Reinheit				*Klíčenie - Keimfähigkeit*					
% hmotnosť - % enpoids - % Gewicht				*% počet - % ennombre - % Anzahl*					
Čisté osivo Semencespures ReineSamen	*Inertná látka Matiéresinertes Unschädliche Verun-reinigungen*	*Iné osivá Semencesd'autres plantes AndereSamen*	*Počet dní Nombre de jours AnzahlTäge*	*Bežné klíčenie Germesnormaux Normále Keimlinge*	*Tvrdé osivo Grainesdures Karte Samen*	*Čerstvé osivo Grainesfraiches FrischeSamen*	*Abnormálne klíčenie Germesanormaux AnormaleKeimlinge*	*Mŕtve osivo Semencesmortes ToteSamen*	*Obsah vlhkosti S Teneureneau Feuchtigkeitsgehaft*
99,1	0,3	0,6	14	97	N	0	0	3	10,0

Druh inertnej látky - Nature des matiiresinertes - Art der unschädlichenVerunreinigingen:	
Iné osivá - Semences d'aulres planieš - Andere	*Mätonoh trváci., Stoklas, Reznačka laločnatá*
Iné/Autresdéterminati-ons - WeitereUniersu-chungsergebnisse	Čistota: 5,000 gram: Iné osivá = 0,4%: Mätonoh trváci. 0,0%, Reznačka laločnatá 0,0% Osivá burín = 0,2%: Stoklas 0,0% Určené druhy v 51,96 g (Obmedzená skúška): 0 Ovos hluchý, 0 Ovos jalový vr. A. ludoviciana, 0 Štiav nie Štiavička obyčajná/Štiavička prímorská, 0 Mätonoh trváci., 0 Stoklas, 0 Reznačka laločnatá Klíčenie: TP 20<=>30° C,, predchladenie na 4 dni pri 7° C.
Stav osvedčenia • Nature de Bulletin - Status des Berichts:	
Záverečné osvedčenie	

Oddelenie - Departement - Station:	*Dátum-Dátum:* 2019-03-08	*Podpis - Unterschrift:*

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČ: 00020478
656 06 Brno ID DS: qi4aaxy DIČ: CZ00020478

Útvar: Odbor osiva a sadby Praha
Vyřizuje: Ing. Tereza Kettnerová
E-mail: odbor.os@ukzuz.cz
Telefon: +420 257 294 246
Adresa: Za Opravnou, 4, 15006 Praha 5

Č. j.: UKZUZ 103856/2018

Datum: 28. 11. 2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ"), Hroznová 2, PSČ 656 06 Brno, jako správní orgán věcně příslušný ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 8 a § 6 odst. 2 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

UZNÁVACÍ LIST č. 0-03503/U/8

/Certificate of recognition of seed No.:/

na

OSIVO

Druh */Species/*: **kostřava rákosovitá** *Festuca arundinacea Schreb.* **Odrůda** */Variety/*: **Kora**

Kategorie, generace */Category/* Certifikovaný rozmnožovací materiál C1/ CERTIFIED SEED, 1st GENERATION/

číslo partie */Number of lot/*: 8-0356-01567/01 **rok sklizně** */Harvest year/* **2018**

Dodavatel */Supplier/* (označení a sídlo, příp. místo podnikání): KLAS Nekoř a.s. 180, 56163 Nekoř 25255321

Číslo uznávacího listu množitelského porostu */Crop certificate number/*: 0-0356-01567/U/8

Hmotnost partie */Lot weight/* 6 410,00 kg

Počet a druh balení */Number of packages/* 10 (vaky /big bags)

Čísla návěsek */Label numbers/* 80282405 – 80282414

Způsob úpravy */Treatment/*: žádné

Datum vzorkování /Date of sampling/	Datum přijetí vzorku /Date sample received/	Datum ukončení zkoušek /Date test concluded/	Datum vydání uznávacího listu /Date Certificate issued/
26. 7. 2018	2. 8. 2018	28. 8. 2018	28. 11. 2018

Výsledky zkoušek: /Analysis results/

Uznávací list č. 0-03503/U/8
číslo partie /Number of lot/: 8-0356-01567/01

Zkouška čistoty /Test of purity/				Zkouška klíčivosti /Test of germination/					
%				%					
Čistota Purity	Neškodné nečistoty Inert matter	Semena jiných rostl. druhů Other seeds	Počet dnů Number of days	Klíčivost /Germination/		Čerstvá nevyklíč. semena Fresh seeds	Vadné klíčky Abnormal seedlings	Mrtvá semena Dead seeds	Vlhkost % Moisture
				Normální klíčky Normal seedlings	Tvrdá semena Hard seeds				
99,0	0,7	0,3	14	96		0	1	3	12,5
				96	0				

Složení neškodných nečistot prázdná semena, zlomky stonků, zlomky semen, hrudky
Kind of inert matter

Jiné rostlinné druhy srha, jílek, v 50,71 g: kostřava červená 1 ks, srha 59 ks, jílek 4 ks, lipnice obecná 6 ks, svlačec měkký 1 ks
Other seeds

Zdravotní stav osiva
Seed health

Další stanovení
Other determinations

Podmínky zkoušky klíčivosti /Conditions of the test of germination /: na FP/TP, 20-30°C,
PO/Prechill 6 days
Úplná zkouška /COMPLETE TEST/

Posudek: Osivo má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 2 zákona č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Uznáno v nižší kategorii C/C1 (příměs jiných rostlinných druhů).

Ing. Soňa Hejnalová
vedoucí oddělení

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia

SO/PS	Názov objektu	Rok	2021													
		mesiac	1													
		deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 01	PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)															
SO 02	PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (OBECNÝ ÚRAD)															
SO 03	DAŽĎOVÉ ZÁHRADY (OBECNÝ ÚRAD)															
SO 04	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A SADOVÉ ÚPRAVY															
SO 05	DAŽĎOVÁ ZÁHRADA (DOM ZÁHRADKÁROV)															
SO 06	PRIEPUSTNÁ PLOCHA ZO ZATRÁVŇOVACEJ DLAŽBY (DOM ZÁHRADKÁROV)															
SO 07	PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (KOMUNIKÁCIA)															
SO 08	PRIEPUSTNÁ PLOCHA Z DRENÁŽNEJ PLASTOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKY)															

Lehota výstavby - 14 dní

C&S GROUP s.r.o

[redacted]

Čestné vyhlásenie o zozname subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača:	C&S GROUP s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
IČO:	44 101 619
IČ DPH:	SK2022590427
Verejný obstarávateľ:	Obec Jaklovce. Nová 464 055 61 Jaklovce
Názov zákazky:	**Obec Jaklovce – vodozádržné opatrenia**

Týmto čestným prehlásením zhotoviteľ vyhlasuje, že na predmetnú zákazku nebude využívať subdodávateľov.

V Michalovciach dňa 12.7.2021

C&S GRO
Štefánikova
071 01 MIC
IČO: 44
IČ DPH: SK2022590427

.....

Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu