

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Vodozadržné opatrenia v obci Jaklovce

JKSO: 831 19
Miesto: Obec Jaklovce

KS:
Dátum: 27.4.2020

Objednávateľ:
Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
OLESTA spol. s r.o.

IČO: 52797805
IČ DPH: SK2121143354

Projektant:
JMP Holding s.r.o., Južná trieda 1566/41, Košice

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Dipl.- Ing. Michal Vanek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			169 223,52
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	169 223,52	33 844,70
Cena s DPH v EUR			203 068,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:			
Stavba:		Vodozadržné opatrenia v obci Jaklovce	
Miesto:	Obec Jaklovce	Dátum:	27.04.2020
Objednávateľ:	Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce	Projektant:	JMP Holding s.r.o., Južná trieda 1566/41, Košice
Zhotoviteľ:	OLESTA spol. s r.o.	Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		169 223,52	203 068,22
01	Výmena spevnenej plochy za zatrávňovacie tvárnice a vsakovacie rigoly (SO01 a SO02)	169 223,52	203 068,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodozadržné opatrenia v obci Jaklovce
Objekt: 01 - Výmena spevnenej plochy za zatrávňovacie tvárnice a vsakovacie rigoly (SO01 a SO02)

JKSO: 831 19
Miesto: Obec Jaklovce

Objednávateľ: Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce
Zhotoviteľ: OLESTA spol. s r.o.
Projektant: JMP Holding s.r.o., Južná trieda 1566/41, Košice
Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek
Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52797805
IČ DPH: SK2121143354

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		169 223,52	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	169 223,52	20,00%	33 844,70
Cena s DPH		v EUR	203 068,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozadržné opatrenia v obci Jaklovce

Objekt: 01 - Výmena spevnenej plochy za zatrávňovacie tvárnice a vsakovacie rigoly (SO01 a SO02)

Miesto: Obec Jaklovce

Objednávateľ: Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce

Zhotoviteľ: OLESTA spol. s r.o.

Dátum:

Projektant: JMP Holding s.r.o.,
Južná trieda
1566/41, Košice

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal
Vanek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	169 223,52
HSV - Práce a dodávky HSV	144 523,52
1 - Zemné práce	61 644,63
2 - Zakladanie	23 604,70
4 - Vodorovné konštrukcie	756,69
5 - Komunikácie	22 500,51
8 - Rúrové vedenie	13 157,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 657,95
99 - Presun hmôt HSV	9 201,63
OST - Ostatné	24 700,00

ROZPOČET

Stavba:	Vodozadržné opatrenia v obci Jaklovce			
Objekt:	01 - Výmena spevnenej plochy za zatrávňovacie tvárnice a vsakovacie rigoly (SO01 a SO02)			
Miesto:	Obec Jaklovce	Dátum:		
Objednávateľ:	Obec Jaklovce, Nová 464, 055 61 Jaklovce	Projektant:	JMP Holding s.r.o., Južná trieda 1566/41, Košice	
Zhotoviteľ:	OLESTA spol. s r.o.	Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 223,52

D HSVPráce a dodávky HSV

144 523,52

D 1Zemné práce

61 644,63

1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	453,000	2,67	1 209,51
2	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	453,000	6,89	3 121,17
3	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,286	1,42	31,71
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	480,180	5,87	2 820,10
5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	480,180	0,75	360,14
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	81,723	28,33	2 315,38
7	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,723	7,99	652,97
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	118,800	10,40	1 235,52
9	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	118,800	1,43	169,88
10	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	297,150	3,55	1 054,88
11	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	297,150	2,21	656,70
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	634,639	2,65	1 681,79
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36 174,423	0,20	7 234,88
14	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	634,639	1,79	1 135,37
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	634,639	0,65	412,52
16	Poplatok za skladovanie - hlušina, zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 186,775	27,50	32 636,31
17	Uloženie sypanín z hornín 1-4 do prechodových, priepustných vrstiev šírky vrstvy do 2, 5 m	m3	30,600	25,00	765,00
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,064	3,33	153,30
19	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,744	15,44	412,93
20	Kamenivo ťažené drobné (štrkopiesok) Calmit, spol. s.r.o. výrobnia Margecany	t	44,662	14,50	647,60
21	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	222,860	0,69	153,77
22	Ošivá tráv - výber trávových semien Lúčna zmes štandard OSIVO	kg	6,886	8,60	59,22
23	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	222,860	1,50	334,29
24	Vyplnenie otvoru v tvárniciach kamenivom ťaženým	m2	453,000	1,10	498,30
25	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm Calmit, spol. s.r.o. výrobnia Margecany	t	113,477	16,00	1 815,63
26	Chemické odburinenie pôdy postrekom naširoko	m2	222,860	0,30	66,86
27	Totálny neselektívny herbicíd bezglyfosátový so systémovým účinkom na ničenie burín a nežiadúcich rastlín HERBICLEAN AL	l	0,089	100,00	8,90

D 2Zakladanie

23 604,70

28	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	531,180	38,78	20 599,16
29	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	1 211,910	1,10	1 333,10

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	Geotextília polypropylénová plošná hmotnosť 300g/m2 (množstvo vč. 15% na prekrytie) S-FELT PES 300, SIKA Slovensko spol. s r.o.	m2	1 393,697	1,20	1 672,44
D 4 Vodorovné konštrukcie					756,69
31	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,915	46,00	410,09
32	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	35,00	52,50
33	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	2,250	105,69	237,80
34	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,050	13,90	56,30
D 5 Komunikácie					22 500,51
35	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tváríc hr. do 140 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, plochy nad 300 m2	m2	453,000	14,00	6 342,00
36	Polovegetačný betónový panel hr. 140 mm - zatrávňovacia dlažba Polovegetačná tvárnica IZT 178/11	m2	453,000	35,67	16 158,51
D 8 Rúrové vedenie					13 157,41
37	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	106,850	0,60	64,11
38	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 150 Plastica, a.s.	m	106,850	10,00	1 068,50
39	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	3,000	0,60	1,80
40	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 200 Plastica, a.s.	m	3,000	17,00	51,00
41	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	16,000	3,00	48,00
42	Koleno PVC-U, DN 150x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu Plastica, a.s.	ks	1,000	4,00	4,00
43	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu Plastica, a.s.	ks	4,000	4,00	16,00
44	Koleno PVC-U, DN 150x60° hladká pre gravitačnú kanalizáciu Plastica, a.s.	ks	2,000	4,50	9,00
45	Koleno PVC-U, DN 150x90° hladká pre gravitačnú kanalizáciu Plastica, a.s.	ks	9,000	5,00	45,00
46	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,000	3,00	9,00
47	Odbočka PVC-U, DN 150/150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu Plastica, a.s.	ks	3,000	7,00	21,00
48	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny Geiger HACO LSV DN 125	ks	9,000	30,00	270,00
49	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej	ks	3,000	350,00	1 050,00
50	Betónová prefa nádrž s príslušenstvom 6 m3 KLARTEC	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					13 657,95
51	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	121,404	19,50	2 367,38
52	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	121,404	18,50	2 245,97
53	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 335,444	0,50	667,72
54	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03)	t	121,404	69,00	8 376,88
D 99 Presun hmôt HSV					9 201,63
55	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 292,364	7,12	9 201,63
D OST Ostatné					24 700,00
56	Projektové práce - stavebná časť, náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
57	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
58	Arboristické práce, kvety a okrasné dreviny dodávka a montáž (sádové úpravy v okolí vsakovacích rigolov)	súb	1,000	17 000,00	17 000,00
59	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
60	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	700,00	700,00
61	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
62	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	500,00	500,00

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jaklovce

Spracoval: Ing. Radosław Henekstak
Dátum: 27.4.2020

Súpis prác	ROK 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	JÚL																																				AUGUST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9